

HEIDEN



Baggerfahrer Friedhelm Krüger mit einem Plan zur Erschließung des Areals zwischen Pastoratsweg und Parkstraße.

Foto: Konert

Erschließung hat begonnen

Baulücke am Pastoratsweg wird geschlossen / Stichstraße / Mischwasserkanal

HEIDEN (hhk). Pünktlich wie vereinbart, ist am gestrigen Dienstag mit den Erschließungsarbeiten für acht Baugrundstücke auf der Wiese zwischen dem Pastoratsweg und der Parkstraße begonnen worden. Dort wird eine Baulücke geschlossen. Der Bebauungsplan BM 49 „Parkstraße“ sieht acht Grundstücke vor. Sechs davon werden vom Kirchengemeindevorstand vergeben, zwei sind in privater Hand.

Im Auftrag der Kirchengemeinde St. Georg werden die

Grundstücke vom Unternehmen Finke aus Borken erschlossen. Deren Mitarbeiter, Friedhelm Krüger, war gestern mit einem Bagger zur Stelle und entfernte die Grasnarbe dort, wo die Baustraße geschaffen wird.

Nach Angaben von Bauingenieur David Kapell von der ISW Ingenieur Sozietät GmbH in Borken, die das Vorhaben planerisch begleitet und überwacht, wird eine 50 Meter lange Baustraße geschaffen, die fünf Meter breit ist.

Der Asphaltstreifen, auf dem die Fahrzeuge rollen werden, hat eine Breite von drei Metern. Auf der westlichen Seite der Baustraße wird ein 1,50 Meter breiter, geschotterter Streifen geschaffen. Der Streifen an der östlichen Seite ist einen halben Meter breit.

Nach Ende der Hochbauarbeiten auf den Grundstücken sei ein Straßen-Endausbau in Pflasterbauweise mit einer Entwässerung über eine Mittelrinne auf der gesamten Breite geplant. Die

Pflasterstraße wird fünf Meter breit. Die Entwässerung der Grundstücke erfolgt laut Kapell im Mischsystem. Hierzu wird ein rund 52 Meter langer Mischwasserkanal aus Kunststoff (Polypropylen) mit einem Innendurchmesser von 300 Millimetern in der Baustraße verlegt.

Wie es hieß, habe es auch ein Gespräch mit den Versorgungsträgern der RWE, der Stadtwerke und der Telekom gegeben. Ende März soll die Erschließung fertig sein.