



**Erschließung Pingerhook II in Südlohn Oeding
Kanalisation, Baustraße und Regenrückstaubecken**

Auftraggeber:
Gemeinde Südlohn

Leistungen:
(Leistungsphasen 1-9)
Ausführungsplanung, E+A Bilanzierung, Begrünungsplanung,
Ausschreibung, Bauleitung, Vermessung

Ausführungszeitraum:
2008

Bauvolumen:

2.200m² Baustraße
500m Kanal (SW: DN 250 PVC, RW: DN 300 – 1200 B)
154m Gefälledruckrohrleitung da280
1.625m³ Speichervolumen RRSB
400m³ Feuerlöschteich integriert im RRSB

Auftragssumme:

428.000 € (brutto)

